COMMUNIQUÉ DE PRESSE

15 décembre 2022

A8 - Fin de la première phase des travaux de rénovation des chaussées entre Coudoux et Aix-en-Provence Le chantier se replie jusqu'au printemps 2023

Pour le confort et la sécurité des conducteurs, VINCI Autoroutes a entrepris depuis le 12 septembre dernier d'important travaux de rénovation des chaussées de l'autoroute A8, sur 36 kilomètres (18 km par sens), entre Coudoux/La Fare les Oliviers et Aix-en-Provence. Cette opération se déroulera sur deux saisons. La première s'est achevée le 2 décembre dernier. Pour préserver des conditions de circulation optimales pour les conducteurs durant l'hiver, le chantier est interrompu et reprendra le 27 février 2023.

Ainsi, **jusqu'au 27 février 2023,** les conducteurs retrouvent 3 voies de circulation dans chaque sens mais avec une vitesse limitée sur certaines zones à 90km/h ou 110km/h. Les travaux reprendront le 27 février 2023 pour s'achever le 5 mai 2023.

La section à rénover

La section à rénover est située sur la partie de l'A8 concédée au réseau ASF, **entre la Fare les Oliviers et Aix-en-Provence, soit 18 km par sens.** Elle accueille en moyenne 31 000 véhicules par jour dans chaque sens, dont 13,5 % de poids lourds en moyenne.

Tout se recycle !

Les anciennes chaussées sont recyclées

Pour répondre aux enjeux de réduction de l'impact environnemental de ses activités de construction, VINCI Autoroutes s'est fixé pour objectif, sur ses chantiers de rénovation de chaussées, de limiter la production de déchets ainsi que le recours à des matériaux de carrières en réutilisant au maximum les matériaux issus de l'ancienne chaussée. Le but est de participer à la diminution de la consommation des ressources naturelles et de réduire les émissions de gaz à effet de serre en limitant, notamment, le transport des matériaux par camion.

Pour ce chantier, VINCI Autoroutes s'engage à ce que :

- **45 %** des enrobés rabotés de la couche de liaison existante soient recyclés dans les nouveaux enrobés de la couche de liaison,
- **20 %** de la couche de roulement rabotés soient recyclés dans les nouveaux enrobés de la couche de roulement,

Au total, **37,3 %** des enrobés de l'ancienne chaussée seront utilisés pour fabriquer la nouvelle chaussée, le reste sera mis en œuvre sur d'autres chantiers de la région. Ce sont aussi **100 % des eaux du chantier** qui vont être récupérées et réutilisées.

Des outils d'information dédiés aux conducteurs

Toutes les informations relatives à ce chantier, les dates de fermetures et les itinéraires de déviation qui seront mis en place, sont disponibles sur le site Internet **https://corporate.vinci-autoroutes.com/fr/a8-travaux-chaussees**

Sur toute la durée du chantier, VINCI Autoroutes met en place un système d'alerte par e-mail et SMS pour informer spécifiquement sur les conditions de circulation dans le secteur. L'inscription est gratuite sur **https://corporate.vinci-autoroutes.com/fr/a8-travaux-chaussees**

Ce système vient compléter le dispositif d'information existant : Radio VINCI Autoroutes (107.7), le 3605, le service client 24h/24 et 7J/7 (service gratuit + prix d'appel) et les comptes Twitter @A7Trafic et @A8Trafic.

Il est fortement conseillé aux conducteurs de s'informer sur les conditions de circulation dans cette zone avant de prendre la route, et de rester attentifs aux éventuels conseils de déviation qui pourraient être communiqués.

Les chiffres clés du chantier

CONTACTS PRESSE :

Nelly Destève, nelly.desteve@vinci-autoroutes.com, 06 30 48 64 26

À propos de VINCI Autoroutes

Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions de clients sur le réseau de ses six sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et Duplex A86. Partenaire de l'État et des collectivités territoriales,
VINCI Autoroutes dessert en France 7 régions, 45 départements, 14 métropoles, plus d'une centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de communes rurales situées à proximité de son réseau concédé.
Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes – 187 aires de services - 266 aires de repos – 324 gares de péage.
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com, facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, www.fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au 3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d'appel).